ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ БЕНЧМАРКИНГ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА

«ВиК» ЕООД - Смолян

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

ДРУЖЕСТВОТО ОБСЛУЖВА 139 БРОЯ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

29 БРОЯ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ИЗГРАДЕНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

6 НАСЕЛИНИ МЕСТА СА С ИЗГРАДЕНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА НАД 2000 екв. ж.

- ✓ 7 града с над 2000 екв. ж.
  - гр. Смолян
  - гр. Девин
  - гр. Златоград
  - гр. Мадан
  - гр. Рудозем
  - гр. Неделино
  - гр. Чепеларе
- ✓ 3 града с над 2000 екв. ж. са без ПСОВ (гр. Чепеларе, гр. Девин и гр. Неделино)

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Изградени ПСОВ има в гр. Смолян, гр. Златоград, гр. Мадан, гр. Рудозем , с. Борино и в к.к. Пампорово.

ПСОВ „Смолян“ е с капацитет 382 л/с и се състои от механично, биологично стъпало и новоизградено третично пречистване (отстраняване на фосфор).

ПСОВ „Мадан“, ПСОВ „Рудозем“ и ПСОВ „Златоград“ са еднотипни и всяка е с капацитет 100 л/с.

Дружеството стопанисва и експлоатира и ПСОВ „Пампорово“, изградена е през 1983г. и е предназначена за пречистване на битово отпадъчните води от курорта. Капацитетът на станцията е Qmax = 37 л/с.

От 01. Декември. 2021 г. ПСОВ Борино е предадена на дружеството за експлоатация, която е с капацитет 14.79 л/с.

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩАТА ДЪЛЖИНА НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО Е 151 км.

ОСНОВНА ЧАСТ ОТ НЕЯ Е ИЗГРАДЕНА И РЕКОНСТРУИРАНА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ :„ ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН“, ЗАВЪРШЕН ПРЕЗ 2024 Г., КОЙТО ВКЛЮЧВА:

- **НОВИ КАНАЛИ L = 14 812 м.**
- **РЕКОНСТРУИРАНИ L = 15 756 м.**
- **РЕКОНСТРУИРАНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО БЕЗИЗКОПЕН СПОСОБ L = 8 526 м.**
- **НОВОИЗГРАДЕНИ ДЪЖДОПРЕЛИВНИЦИ 14 бр.**
- **РЕКОНСТРУИРАНИ ДЪЖДОПРЕЛИВНИЦИ 6 бр.**

ПОКРИТИЕ НА УСЛУГИТЕ

- ОТВЕЖДАНЕ НА ОВ (ПК7а): **78,72%**
- ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОВ (ПК7б): **52,18%**

АВАРИИ ПО КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

ПК9(БР./100 КМ/ГОД)

149,67 бр./100км/год. аварии

най-чести аварии:

- запушвания по канализационни мрежи - 141 бр.
- поради структурно разрушаване на канала - 83бр.

ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСИ

- ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - ПК 12б – 1,10

- ПЕРСОНАЛ:

ЗАЕТИ В ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА **ОТВЕЖДАНЕ** НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – **11 бр.**

ЗАЕТИ В ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА **ПРЕЧИСТВАНЕ** НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – **51 бр.**

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА

3 бр. КАНАЛОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ (ВОМА)

ПОТРЕБИТЕЛИ И КОЛИЧЕСТВА

- **ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛЗВАЩИ УСЛУГАТА КАНАЛИЗАЦИЯ - 32 754 БРОЯ**
- **ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛЗВАЩИ УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ - 20 996 БРОЯ**
- **ФАКТУРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: 2,892 МЛН. м^3/год.**
- **ПРЕЧИСТЕНИ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: 1,756 МЛН. м^3/год.**
- **ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ : 9 БР.**
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ I - 0 БР.
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ II - 5 БР.
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ III - 4 БР.
- **ПРЕЧИСТЕНИ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ СПОРЕД:**
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 1 - 0,00 м^3/год.
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 2 - 30 039 м^3/год.
  СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 3 - 6 181 м^3/год.

НАЙ – ГОЛЕМИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛЯ СЪОБРАЗНО КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА ОТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНОСТ :

- МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНА
- ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИКА

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ИНЖ. С. ДИМИТРОВ
Д. ДАНГАЛОВА